

Rapport

**verkennend, aanvullend en nader bodemonderzoek
Pepereind 11 te Cromvoirt**



Bezoekadres Jekschotstraat 12
Postcode en plaats 5465 PG Veghel
Telefoon 0413 287068
e-mail info@bodem-inzicht.nl
internet www.bodem-inzicht.nl

Projectnaam Pepereind 11 te Cromvoirt
Projectnummer B2404

Opdrachtgever Dhr J.P. Boers Eras
Postadres Pepereind 11
5266 AJ Cromvoirt
Contactpersoon J.P. Boers Eras

Status Definitief
Versie 3

Aantal pagina's 15 (exclusief bijlagen)
Datum 1 december 2020

*Samenstelling
rapport en
kwaliteitscontrole* dhr. M. Gloudemans

Paraaf

Inhoud

1	INLEIDING	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Aanleiding en doel van het onderzoek	3
1.3	Partijdigheid	3
1.4	Opbouw van het rapport	3
2	VOORONDERZOEK	4
2.1	Beschrijving onderzoekslocatie	4
2.2	Voormalig en huidig gebruik van de locatie	4
2.3	Toekomstig gebruik	4
2.4	Beschikbare onderzoeksgegevens	5
2.5	Bodem- en geohydrologische gegevens	5
2.6	Hypothese en onderzoeksstrategie	5
3	UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN	6
3.1	Veldwerkzaamheden	6
3.2	Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen	6
3.3	Meetgegevens grondwater	6
3.4	Chemische analyse en monstersselectie	7
3.5	Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses	7
3.6	Overzicht grondwatermonsters en chemische analyses	7
3.7	Monstersamenstelling en analyses asbest	8
3.7.1	Aangetroffen asbestverdacht materiaal	8
3.7.2	Samenstelling mengmonsters grond	8
4	RESULTATEN	9
4.1	Toetsingskader	9
4.2	Toetsing analyseresultaten grond en grondwater	9
4.3	Wijze van beoordeling en toetsing asbest	9
4.4	Analyseresultaten grond- en grondwatermonsters en interpretatie	10
4.5	Analyseresultaten inspectiegaten	10
5	NADER ONDERZOEK koper-, zink- en PAKgehalte MEETPUNT 01	11
5.1	Onderzoeksstrategie	11
5.2	Veldwerkzaamheden	12
5.3	Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen	12
5.4	Chemische analyse en monstersselectie	13
5.5	Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses	13
5.6	Analyseresultaten grond- en grondwatermonsters en interpretatie	14
6	CONCLUSIES EN ADVIES	15

BIJLAGEN

- Bijlage 1: Topografische ligging onderzoekslocatie
- Bijlage 2: Situatietekening met boorpunten
- Bijlage 3: Boorprofielbeschrijvingen
- Bijlage 4: Getoetste tabellen grond en grondwater
- Bijlage 5: Analysecertificaten
- Bijlage 6: veldwerkrapportage



1 INLEIDING

1.1 Algemeen

In opdracht van Dhr J.P. Boers Eras te Cromvoirt heeft Bodeminzicht een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Pepereind 11 te Cromvoirt (gemeente Vught).

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in NEN 5725, NEN 5740 en NEN 5707.

De NEN 5725 (versie oktober 2017) beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem. Daarnaast dient het milieuhygiënisch vooronderzoek als basis voor de hypothese over veld- en laboratoriumonderzoek.

De NEN 5740+A1 (versie april 2016) beschrijft de werkwijze voor het opstellen van een onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging.

De NEN 5707+C2 (versie december 2017) beschrijft de werkwijze voor het opstellen van een onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van asbest. Indien meer dan 50% puin (v/v) in de bodem wordt aangetroffen, is de NEN5897 (versie augustus 2015) van toepassing.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000.

1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen herontwikkeling en beoogde nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.

De doelstelling van het verkennend onderzoek asbest is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem.

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn aannames gedaan over het al dan niet aanwezig zijn van potentiële verontreinigingsbronnen en is een onderzoekshypothese opgesteld.

1.3 Partijdigheid

Bodeminzicht en partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit rapport hebben op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en zijn geen belanghebbenden bij de onderzochte locatie.

Bodeminzicht garandeert hiermee derhalve dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is uitgevoerd.

1.4 Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:

Vooronderzoek (hoofdstuk 2)

Uitgevoerde werkzaamheden (hoofdstuk 3)

De resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 4)

Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5)



2 VOORONDERZOEK

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- A. opdrachtgever
- B. Het milieu-archief van de gemeente Vught
- C. Kadastrale kaarten
- D. Topografische kaarten (topotijdreis)
- E. Grondwaterkaarten
- F. www.bodemloket.nl
- G. Locatiebezoek
- H. Eigenaar/gebruiker onderzoekslocatie

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie

		bron	bijlage
<i>adres onderzoekslocatie</i>	Pepereind 11 te Cromvoirt	A	1
<i>kadastrale registratie</i>	Vught H2003, H2004, H2005 en H2006	C	1
<i>oppervlakte</i>	13.200 m ²	A, C	2
<i>ligging onderzoekslocatie</i>	buiten de bebouwde kom	C	1
<i>huidige functie</i>	De onderzoekslocatie betreft een agrarisch erf met woonboerderij, bijgebouwen, manege, tuin en weide	A	-
<i>beschrijving bebouwing/inrichting</i>	De woonboerderij is opgetrokken uit gemetselde muren en voorzien van een rieten dak. De bijgebouwen en manege zijn opgetrokken uit houten en voorzien van asbesthoudende dakplaten.	A, G	2
<i>beschrijving maaiveld</i>	Het maaiveld is deels voorzien van grind en klinkers rondom de bebouwing. Overig terrein is onverhard en in gebruik als paardrijbak en weiland.	A, G	2
<i>omgeving</i>	noord: Pepereind oost: Scheepenstraat zuid: Landbouwgrond west: Landbouwgrond en aangrenzend perceel/tuin bij woonhuis Pepereind 9	C, D, G	1

2.2 Voormalig en huidig gebruik van de locatie

		bron	aanpassing strategie
<i>voormalig gebruik locatie algemeen</i>	De locatie is in gebruik als agrarisch erf ten behoeve van een paardenhouderij/manege	A	-
<i>(sloot-)dempingen</i>	nee	D	-
<i>ophogingen</i>	nee	A, D	-
<i>bebouwing</i>	er was sprake van een schuur (zichtbaar op topografische kaarten van 1978 tot 2015) en een bijgebouw (zichtbaar op topografische kaarten van 1976 tot 1987) aan de west zijde van het perceel. Deze zijn gesloopt. De aard en functie zijn niet bekend.	D	-
<i>bodembedreigende activiteiten, opslagtanks en opslag bodembedreigende stoffen</i>	Er was sprake van een olieopslagtank. De locatie van de tank is niet bekend geworden uit het vooronderzoek Er was volgens de omgevingsrapportage sprake van een schietbaan vanaf 1962, beëindigingsdatum en exacte ligging zijn onbekend. Uit navraag bij gemeente Vught en eigenaar is geen beeld ontstaan met situering van de voormalige tank of schietbaan	A, B	-

2.3 Toekomstig gebruik

		bron	aanpassing strategie
<i>bestemming</i>	De opdrachtgever is voornemens de locatie te herontwikkelen en de huidige bebouwing (deels) te vervangen door nieuwbouw.	A	de herontwikkeling vormt de aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek
<i>bodembedreigende activiteiten</i>	nee	A	



2.4 Beschikbare onderzoeksgegevens

		bron	aanpassing strategie
<i>onderzoek op locatie</i>	Er zijn geen onderzoeken bekend van de locatie	B	-
<i>onderzoek in directe omgeving</i>	Er zijn geen onderzoeken bekend uit de directe omgeving	B	-

2.5 Bodem- en geohydrologische gegevens

<i>Bodemopbouw</i>			
<i>deklaag</i>	fijn tot matig grof zand. Plaatselijk komt leem, klei en veen voor.	Nuenengroep	0-60 m-mv
<i>eerste watervoerend pakket</i>	matig tot zeer grove grindrijke zanden, met plaatselijk een kleilaag.	Formatie van Sterk-sel/Veghel	60-110 m-mv
<i>scheidende laag</i>	kleihoudende afzettingen	Kedichem/Tegelen	110-160 m-mv
<i>hydrologie</i>			
<i>diepte freatisch grondwater</i>	2,0 m-mv		
<i>stromingsrichting</i>	noordelijk		

2.6 Hypothese en onderzoeksstrategie

NEN5740: Op basis van het vooronderzoek wordt uitgegaan van een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL, tabel 3.1).

NEN5707: Op basis van het vooronderzoek wordt de druppelzone aan de oostzijde van de manege als asbestverdacht beschouwd door verwerking van asbesthoudende golfplaten en hemelwaterafvoer zonder dakgoten op onverhard maaiveld. (tabel 7).

(tabel 7).

(deel)-locatie	opper- vlakte	hypo- these	boringen		analyses	
NEN5740						
gehele terrein	13.200 m²	onver- dacht	16	tot 0,5 m-mv	5	standaardpakket grond
			5	tot 2,0 m-mv/grondwater		
			2	peilbuis	2	standaardpakket grondwater
NEN5707						
druppelzone abc-dak manege	20 m²	ver- dacht op asbest	2	inspectiegaten minimaal 0,3x0,3 meter, maximaal 10 cm diep	1	asbest in grond

3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

3.1 Veldwerkzaamheden

<i>verricht onder procescertificaat BRL SIKB 2000</i>	
<i>conform protocol 2001</i>	ja
<i>datum</i>	28 februari 2020
<i>veldmedewerker(s)</i>	M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303
<i>afwijkingen</i>	-
<i>bijzonderheden</i>	in de bovengrond van meetpunt 01 is een bijmenging van kolengruis waargenomen.
<i>conform protocol 2002</i>	ja
<i>datum</i>	9 maart 2020
<i>veldmedewerker(s)</i>	M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303
<i>afwijkingen</i>	-
<i>bijzonderheden</i>	-
<i>conform protocol 2018</i>	ja
<i>datum</i>	9 maart 2020
<i>veldmedewerker(s)</i>	M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303
<i>afwijkingen</i>	maaiveldinspectie is niet uitgevoerd door blad en worteldoek op maaiveld
<i>bijzonderheden</i>	-

- In bijlage 2 is de plaats van de meetpunten in de situatietekening opgenomen.
- Voor de gedetailleerde boorprofielbeschrijvingen per boring wordt verwezen naar bijlage 3.
- In bijlage 6 zijn de veldwerkrapportages opgenomen

3.2 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen

Boring	Diepte boring (m -mv)	Traject (m -mv)	soort	Waargenomen bijzonderheden
01	3,00	0,00 - 0,20	Zand	zwak wortelhoudend, resten baksteen
		0,20 - 0,50	Zand	matig kolengruishoudend, resten baksteen
02	0,60	0,08 - 0,60	Zand	resten hout
03	1,00	0,00 - 0,10		volledig grind
		0,10 - 0,25		volledig puin
06	1,70	0,00 - 0,50	Zand	resten hout
		0,50 - 1,00	Zand	zwak wortelhoudend
08	1,50	0,25 - 1,00	Zand	matig baksteenhoudend
		1,00 - 1,30	Zand	zwak wortelhoudend
10	1,00	0,40 - 0,60	Zand	sporen baksteen
11	0,50	0,00 - 0,50	Zand	zwak wortelhoudend, Worteldoek op mv
13	1,00	0,00 - 0,15	Zand	matig textielhoudend
		0,15 - 0,25		volledig menggranulaat
14	2,50	0,00 - 0,50	Zand	zwak baksteenhoudend
16	0,40	0,00 - 0,40	Zand	matig menggranulaat houdend, Gestaakt
17	1,00	0,00 - 0,60	Zand	matig baksteenhoudend
		0,60 - 1,00	Zand	zwak wortelhoudend
20	1,00	0,50 - 1,00	Zand	sporen baksteen
23	0,50	0,00 - 0,50	Zand	sporen baksteen
24	0,10	0,00 - 0,10	Zand	matig wortelhoudend, Worteldoek bovenop
25	0,10	0,00 - 0,10	Zand	matig wortelhoudend, Worteldoek bovenop

De aangetroffen bijzonderheden hebben niet geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie.

3.3 Meetgegevens grondwater

	filterdiepte (m-mv)	grondwaterstand (m-mv)	zuurgraad (pH)	EC in $\mu\text{S}/\text{cm}$	troebelheid in NTU
peilbuis 01	2,00 - 3,00	1,41	5,9	434	5,32
peilbuis 14	1,50 - 2,50	1,03	6,0	791	23,85

De gemeten waarden worden niet als afwijkend beschouwd voor de regio en geven geen indicatie voor de aanwezigheid van verontreinigingen in het grondwater.

3.4 Chemische analyse en monsterselectie

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en concentraties van onderzochte stoffen of groepen stoffen. De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium Al-West B.V. in Deventer. Het laboratorium werkt volgens de meest van toepassing zijnde normen van het Nederland Normalisatie Instituut (NNI).

3.5 Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses

Analyse-monster	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Analysepakket ¹	reden/motivatie
BG1	0,20 - 0,50	01 (0,20 - 0,50)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000)	bovengrond, matig kolengruis, resten baksteen
BG2	0,00 - 0,60	08 (0,25 - 0,50) 10 (0,40 - 0,60) 14 (0,00 - 0,50) 16 (0,00 - 0,40) 17 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000)	bovengrond, baksteen-houdend
BG3	0,00 - 0,60	02 (0,10 - 0,60) 03 (0,25 - 0,50) 04 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,40) 06 (0,00 - 0,50) 09 (0,00 - 0,40) 11 (0,00 - 0,50) 12 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000)	bovengrond, visueel schoon
BG4	0,00 - 0,50	15 (0,00 - 0,50) 19 (0,00 - 0,50) 21 (0,00 - 0,50) 22 (0,00 - 0,50) 23 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000)	
OG1	0,50 - 1,30	01 (0,50 - 1,00) 03 (0,50 - 0,80) 06 (0,50 - 1,00) 08 (1,00 - 1,30)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000)	ondergrond, visueel schoon
OG2	0,50 - 1,00	14 (0,50 - 1,00) 15 (0,50 - 0,80) 20 (0,50 - 1,00)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000)	ondergrond, baksteen-houdend

1)Het NEN 5740 standaardpakket bodem bestaat uit de volgende parameters: droogrest, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB's, PAK, minerale olie.

De analyseresultaten hebben geen aanleiding gegeven individuele monsters separaat te analyseren.

3.6 Overzicht grondwatermonsters en chemische analyses

Peilbuis	Filterdiepte in m-mv	Analysepakket	Bijzonderheden
peilbuis 01	2,00 - 3,00	NEN 5740gw standaardpakket (AS3000)	-
peilbuis 14	1,50 - 2,50	NEN 5740gw standaardpakket (AS3000)	-

1)Het standaardpakket grondwater bestaat uit de volgende parameters: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie.

Alle geanalyseerde grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform AS 3000 zoals per 1 januari 2008 is voorgeschreven.

3.7 Monstersamenstelling en analyses asbest

Ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest zijn van de gaten en boringen mengmonsters samengesteld en is asbestverdacht materiaal verzameld uit de maaiveldinspectie en inspectie van de bodem.

3.7.1 Aangetroffen asbestverdacht materiaal

Op maaiveld, voor zover zichtbaar, zijn geen asbestverdachte fragmenten aangetroffen.

Tijdens het graven en zeven van grond uit de inspectiegaten zijn geen asbestverdachte fragmenten aangetroffen.

3.7.2 Samenstelling mengmonsters grond

<i>omschrijving monster</i>	<i>geselecteerde inspectiegaten</i>	<i>traject in m-mv</i>	<i>Bijzonderheden</i>	<i>Analysepakket</i>
mm1	24, 25	0,00 - 0,10	<20% bodemvreemde bijmenging	asbest grond NEN5898 (<20mm) 10-15 kg (AS3000)

4 RESULTATEN

4.1 Toetsingskader

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehalten in grond en grondwater aan de achtergrondwaarden grond en streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater. De achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit.

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van een “*geval van ernstige bodemverontreiniging*” te spreken dient voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde.

In onderhavig rapport worden de volgende termen gebruikt om de mate van verontreiniging aan te geven:

- **niet verontreinigd:** de concentratie aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde;
- **licht verontreinigd:** de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde maar lager dan of gelijk aan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde;
- **matig verontreinigd:** de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde;
- **sterk verontreinigd:** de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde.

Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. Uitvoering van vervolgonderzoek is in de meeste gevallen alleen noodzakelijk wanneer de concentratie van een stof de halve som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde overschrijdt. Deze waarde wordt ook in de Leidraad Bodembescherming gehanteerd als de concentratiegrens waarboven een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Bij overschrijding van de interventie-waarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen.

4.2 Toetsing analyseresultaten grond en grondwater

De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- (A) en interventiewaarden (I) uit de circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering [Staatscourant 2000-39]. In de toetsingstabel zijn zowel de achtergrondwaarden (A) als de interventiewaarden (I) voor microverontreinigingen opgenomen. De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van het (gemeten) lutum- en organisch stofgehalte van de bodem. De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan de streef- (S) en interventiewaarden (I). De gemeten waarden van de onderzochte (meng-)monsters met overschrijdingstabellen zijn in bijlage 4 weergegeven. In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen.

4.3 Wijze van beoordeling en toetsing asbest

De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters geschiedt op basis van het Besluit Bodemkwaliteit. De hoogte van zowel de interventiewaarde, de hergebruikwaarde, als de rest-concentratienorm voor asbest is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. De berekening voor de toetsing aan deze norm wordt op de volgende wijze uitgevoerd:

$(10 \times \text{gehalte ambifool asbest}) + (\text{gehalte serpentijn asbest}) < 100 \text{ mg/kg d.s.}$

Per (deel)locatie en per (verdachte) bodemlaag moeten alle indicatieve resultaten worden getoetst aan de interventiewaarde, volgens onderstaande criteria.

- Gaten 30 cm x 30 cm: indien voor een (deel)locatie en bodemlaag het gewogen gehalte aan asbest (hoogste gehalte) kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is verder onderzoek niet noodzakelijk en is het statistisch aannemelijk dat de interventiewaarde ook niet in een nader onderzoekstraject zal worden overschreden;
- Gaten 30 cm x 30 cm; indien voor een (deel)locatie en bodemlaag het gewogen gehalte aan asbest (hoogste gehalte) groter is dan de helft van de interventiewaarde is nader onderzoek noodzakelijk;
- Boringen (< 35 cm): indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is aanvullend onderzoek verplicht. Er kan worden gekozen voor een volledig verkennend onderzoek met behulp van gaten of er kan direct worden overgegaan tot nader onderzoek.
- Boringen(< 35 cm): indien in geen van de boringen binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is nader onderzoek niet verplicht.

Bij toetsing is de hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie en bodemlaag bepalend.

4.4 Analyseresultaten grond- en grondwatermonsters en interpretatie

omschrijving	monster	traject	overschrijding achtergrond- of streefwaarde	overschrijding interventiewaarde
bovengrond, matig kolengruis, resten baksteen	BG1	0,20 - 0,50	Kobalt (0,03) Koper (0,52) Cadmium (0,04) Kwik (0,01) Lood (0,19) PAK 10 VROM (0,53)	Zink (2,23)
bovengrond, baksteenhoudend	BG2	0,00 - 0,60	Minerale olie C10 - C40 (0,03) Zink (0,04) PAK 10 VROM (0,56)	-
	aanvullend onderzoek BG2 PAK-gehalte van separate deelmonsters			
	08-1	0,25 - 0,50	PAK 10 VROM (0,07)	-
	10-1	0,40 - 0,60	-	-
	14-1	0,00 - 0,50	PAK 10 VROM (0,03)	-
	16-1	0,00 - 0,40	PAK 10 VROM (0,03)	-
	17-1	0,00 - 0,50	PAK 10 VROM (0,27)	-
bovengrond, visueel schoon	BG3	0,00 - 0,60	-	-
	BG4	0,00 - 0,50	PAK 10 VROM (0,03)	-
ondergrond, visueel schoon	OG1	0,50 - 1,30	-	-
ondergrond, baksteenhoudend	OG2	0,50 - 1,00	Zink (0,2) Lood (0,03) PAK 10 VROM (0,19)	-
grondwater	01-1-1	2,00 - 3,00	Barium (0,04)	-
	14-1-1	1,50 - 2,50	Barium (0,01) Naftaleen (-)	-

¹Index (GSSD - AW) / (I - AW)

4.5 Analyseresultaten inspectiegaten

monster	inspectiegaten	traject in m-mv	analyse	analyseresultaten		
				verhoogde parameter	hecht-gebonden	gewogen concentratie (mg/kg d.s.)
mm1	24, 25	0,00 - 0,10	NEN5898	chrysotiel crocidoliet	nee	31

Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie (gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 5740) welke is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening te worden gehouden met een zeker restrisico.

Een bodemonderzoek is een momentopname waarbij steekproefsgewijs boringen/inspectiegaten worden verricht/gegraven en peilbuizen worden geplaatst op een veelal willekeurige, maar meest voor de hand liggende locatie. Derhalve kan nooit uitgesloten worden dat op de onderzoekslocatie verontreinigingen aanwezig zijn die bij dit onderzoek niet zijn aangetoond.

Bodeminzicht kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

5 NADER ONDERZOEK koper-, zink- en PAKgehalte MEETPUNT 01

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de Nederlandse technische afspraak (NTA) 5755 [juli 2010]. De NTA 5755 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie voor een nader bodemonderzoek gericht op een vermoedelijk geval van ernstige verontreiniging.

Deze NTA beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie voor een nader bodemonderzoek gericht op een vermoedelijk geval van ernstige verontreiniging.


Het doel van het nader onderzoek is het verzamelen van voldoende informatie zodat het bevoegde gezag, conform de regelgeving op basis van de Wet bodembescherming (Wbb), een verantwoord besluit kan nemen:

- of er al dan niet sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- of er al dan niet met spoed behoort te worden gesaneerd.

5.1 Onderzoeksstrategie

Op basis van de analyseresultaten van BG1 is door middel van een conceptueel model de strategie bepaald voor afperkend onderzoek.

Aangezien aanvullende informatie ten aanzien van de herkomst van de verontreiniging ontbreekt wordt uitgegaan van een eenvoudig afperkend onderzoek. In onderstaande figuur wordt schematisch aangegeven hoe het nader onderzoek er uit ziet.



omschrijving kern	erf ter plaatse van meetpunt 01, groenstrook tussen stapmolen en straatwerk
verontreinigende stof(fen)	koper, zink en PAK
oorzaak verontreiniging	onbekend
diepte kern in m-mv	0,2-0,5 m-mv
waarneembare indicatie verontreiniging	in de bewuste bodemlaag wordt een bijmenging van kolengruis en baksteen waargenomen.
bovenafperking (A)	n.v.t.
onderafperking (B)	0,5-1,0 m-mv
horizontale afperking	4 boringen op 4 tot 5 meter van kern (r). De meest verdachte laag wordt geanalyseerd op koper, zink en PAK.
aanwezige obstakels die de afperking verhinderen	niet aanwezig in de directe omgeving van de kern

5.2 Veldwerkzaamheden

verricht onder procescertificaat BRL SIKB 2000	
conform protocol 2001	ja
datum	nader onderzoek 1 ^e fase: 1 mei 2020 nader onderzoek 2 ^{de} fase: 19 november 2020
veldmedewerker(s)	M. Gloudemans, Bodeminzicht, certificaat EC-SIK-20303
afwijkingen	Geen
bijzonderheden	Geen

- In bijlage 2 is de plaats van de boringen in de situatietekening opgenomen.
- Voor de gedetailleerde boorprofielbeschrijvingen per boring wordt verwezen naar bijlage 3.
- In bijlage 6 zijn de veldwerkrapportages opgenomen

5.3 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen

boring	diepte boring (m -mv)	traject (m -mv)	soort	waargenomen bijzonderheden
veldwerk 1 mei 2020: nader onderzoek 1 ^e fase				
101	1,20	0,00 - 0,20	Zand	zwak wortelhoudend, resten baksteen
		0,20 - 0,50	Zand	matig kolengruishoudend, resten baksteen
102	0,70	0,00 - 0,70	Zand	zwak baksteenhoudend
104	0,90	0,35 - 0,40		volledig sintels
105	0,90	0,40 - 0,45		volledig sintels
veldwerk 19 november 2020: nader onderzoek 2 ^{de} fase				
101a	1,50	0,00 - 0,20	Zand	zwak wortelhoudend, resten baksteen
		0,20 - 0,50	Zand	matig kolengruishoudend, resten baksteen
102a	1,20	0,00 - 0,20		volledig menggranulaat
		0,20 - 0,70	Zand	zwak baksteenhoudend
103a	0,80	0,60 - 0,80	Grind	Gestaakt
105a	1,40	0,40 - 0,45		volledig sintels
106	1,00	0,20 - 0,70	Zand	resten baksteen
107	1,00	0,20 - 0,50	Zand	resten baksteen, resten kolengruis
108	1,00	0,12 - 0,60	Zand	resten baksteen, resten kolengruis
109	1,00	0,00 - 0,20		volledig menggranulaat
		0,20 - 0,70	Zand	zwak baksteenhoudend
110	1,00	0,00 - 0,20		volledig menggranulaat
		0,20 - 0,70	Zand	zwak baksteenhoudend
111	1,00	0,40 - 0,80	Zand	spikkels baksteen
112	1,00	0,00 - 0,25		volledig menggranulaat
		0,25 - 0,50		volledig puin, matig kolengruishoudend

5.4 Chemische analyse en monsterselectie

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en concentraties van onderzochte stoffen of groepen stoffen. De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium Al-West b.v. in Deventer. Het laboratorium werkt volgens de meest van toepassing zijnde normen van het Nederland Normalisatie Instituut (NNI).

5.5 Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses

Analyse-monster	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Analysepakket ¹	reden/motivatie
101	0,50 - 1,00	101 (0,50 - 1,00)	Koper (Cu) (AS3000), PAK 10 VROM (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	Afperking verticaal
102	0,20 - 0,70	102 (0,20 - 0,70)	Koper (Cu) (AS3000), PAK 10 VROM (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	Afperking horizontaal
103	0,25 - 0,75	103 (0,25 - 0,75)	Koper (Cu) (AS3000), PAK 10 VROM (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	
104	0,40 - 0,90	104 (0,40 - 0,90)	Koper (Cu) (AS3000), PAK 10 VROM (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	
105	0,45 - 0,90	105 (0,45 - 0,90)	Koper (Cu) (AS3000), PAK 10 VROM (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	
aanvullende analyses nader onderzoek 2 ^{de} fase				
101a-1	1,00 - 1,50	101a (1,00 - 1,50)	Zink (Zn) (AS3000)	Afperking verticaal
102a-1	0,70 - 1,00	102a (0,70 - 1,00)	PAK 10 VROM (AS3000), Structuurpakket (lutum/humus) (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	
103a-1	0,60 - 0,80	103a (0,60 - 0,80)	Koper (Cu) (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	
105a-1	0,90 - 1,40	105a (0,90 - 1,40)	Zink (Zn) (AS3000)	
106-1	0,20 - 0,70	106 (0,20 - 0,70)	Koper (Cu) (AS3000), Structuurpakket (lutum/humus) (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	Afperking horizontaal
107-1	0,20 - 0,50	107 (0,20 - 0,50)	Koper (Cu) (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	
108-1	0,12 - 0,60	108 (0,12 - 0,60)	Koper (Cu) (AS3000), PAK 10 VROM (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	
109-1	0,20 - 0,70	109 (0,20 - 0,70)	PAK 10 VROM (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	
110-1	0,20 - 0,70	110 (0,20 - 0,70)	PAK 10 VROM (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	
111-1	0,40 - 0,80	111 (0,40 - 0,80)	Structuurpakket (lutum/humus) (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	
112-1	0,50 - 0,90	112 (0,50 - 0,90)	Structuurpakket (lutum/humus) (AS3000), Zink (Zn) (AS3000)	

5.6 Analyseresultaten grond- en grondwatermonsters en interpretatie

monster	traject	afperkingsrichting	Zintuiglijk	overschrijding achtergrond- of streefwaarde	overschrijding interventiewaarde
101	0,50 - 1,00	Afperking verticaal	-	Zink (0,62)	-
102	0,20 - 0,70	oost	zwak baksteenhoudend	Koper (0,23) Zink (0,58) PAK 10 VROM (0,58)	-
103	0,25 - 0,75	noord	-	PAK 10 VROM (0,19)	Koper (1,03) Zink (2,54)
104	0,40 - 0,90	west		Zink (0,01)	-
105	0,45 - 0,90	zuid		Koper (0,13)	Zink (2,87)
nader onderzoek 2 ^{de} fase					
101a-1	1,00 - 1,50	Afperking verticaal	-	-	-
102a-1	0,70 - 1,00	Afperking verticaal	-	-	-
103a-1	0,60 - 0,80	Afperking verticaal	-	Koper (0,16) Zink (0,9)	-
105a-1	0,90 - 1,40	Afperking verticaal	-	-	-
106-1	0,20 - 0,70	west	resten baksteen	Koper (0,44)	-
107-1	0,20 - 0,50	noord	resten baksteen, resten kolengruis	Zink (0,01)	-
108-1	0,12 - 0,60	noord en oost	resten baksteen, resten kolengruis	Zink (0,66) PAK 10 VROM (0,95)	-
109-1	0,20 - 0,70	oost	zwak baksteenhoudend	-	-
110-1	0,20 - 0,70	zuid en oost	zwak baksteenhoudend	Zink (0,03) PAK 10 VROM (0,01)	-
111-1	0,40 - 0,80	zuid	spikkels baksteen	Zink (0,9)	-
112-1	0,50 - 0,90	west	volledig puin, matig kolengruishoudend	-	Zink (1,23)

6 CONCLUSIES EN ADVIES

Bijzonderheden vooronderzoek

Volgens de opdrachtgever blijkt dat sprake was van een voormalige brandstoftank op de onderzoekslocatie. De situering hiervan is echter niet bekend geworden.

Uit gegevens van gemeente Vught blijkt dat sprake was van een voormalige schietbaan op de onderzoekslocatie. De situering hiervan is echter niet bekend geworden.

Zintuiglijke beoordeling grond

Bij een groot aantal meetpunten is een bijmenging van baksteen aangetroffen tot maximaal 1,0 m-mv. De aard van de bijmenging wordt niet als asbestverdacht beoordeeld. Een asbestonderzoek conform NEN5707, behoudens de druppelzonelangs de manege, heeft echter niet plaatsgevonden.

Plaatselijk is een bijmenging van kolengruis aangetroffen in de bovengrond.

Resultaten NEN5740

In de kolengruis en baksteenhoudende bovengrond ter plaatse van meetpunt 01 (BG1) zijn gehalten aan kobalt, koper, cadmium, kwik, lood, zink, minerale olie en PAK gemeten boven de achtergrondwaarden. De verhoogde gehalten zijn gerelateerd aan de waargenomen bijmengingen van baksteen en kolengruis. De gehalten aan zink, koper en PAK vormen aanleiding voor nader onderzoek. De doelstelling van het nader onderzoek is het vaststellen van de ernst en omvang van de verontreiniging met zink, koper en PAK.

In het mengmonster van de baksteenhoudende bovengrond van de vaste bodem (BG2) zijn gehalten aan zink, PAK en minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarden. De gehalten zijn gerelateerd aan de bijmenging aan baksteen. Het gehalte aan PAK vormt aanleiding voor aanvullend onderzoek. Het doel van het aanvullend onderzoek is het vaststellen van het gehalte aan PAK per deelmonster uit het mengmonster BG2. Uit de analyses van de deelmonsters blijkt dat er sprake is van gehalten aan PAK boven achtergrondwaarden bij meetpunten 08, 14, 16 en 17. De aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding voor nader onderzoek.

In het mengmonster van de visueel schone bovengrond BG3 zijn geen gehalten aan onderzochte stoffen aangetoond boven de achtergrondwaarden.

In het mengmonster van de visueel schone bovengrond BG4 is een gehalte aan PAK aangetoond boven de achtergrondwaarden. Een verklaring voor het marginaal verhoogde gehalte aan PAK is niet voorhanden, maar vormt geen aanleiding voor aanvullend onderzoek.

In het mengmonster van de visueel schone ondergrond OG1 zijn geen gehalten aan onderzochte stoffen aangetoond boven de achtergrondwaarden.

In het mengmonster van de plaatselijk baksteenhoudende ondergrond OG2 zijn gehalten aan zink, lood en PAK aangetoond boven de achtergrondwaarden. De gehalten zijn gerelateerd aan de bijmenging aan baksteen, maar vormen geen aanleiding voor aanvullend onderzoek.


In het grondwater ter plaatse van peilbuis 01 en 14 zijn gehalten aan barium gedetecteerd boven de streefwaarden. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 14 is eveneens een gehalte aan naftaleen gedetecteerd. De verhogingen aan barium zijn toe te schrijven aan natuurlijk verhoogde achtergrondwaardes. Voor het licht verhoogde gehalte aan naftaleen bestaat op basis van dit onderzoek geen verklaring. De overschrijding is marginaal en behoeft geen nader onderzoek.

Resultaten NEN5707

Tijdens inspectie van maaiveld en gaten is geen asbestverdacht plaatmateriaal visueel waargenomen. Analyse heeft derhalve niet plaatsgevonden.

In het geanalyseerde grondmengmonster mm1 van de gezeefde fractie is een gehalte aan asbest aangetroffen. De concentratie bedraagt 31 mg/kgds. Het gehalte is gerelateerd aan de verwerking van asbesthoudende golfplaten op naastgelegen gebouw. Het asbestgehalte vormt geen gezondheidsrisico's of aanleiding voor sanering.

Resultaten NTA5755 nader onderzoek meetpunt 01


Advies

Ter plaatse van meetpunten 108 wordt aanvullend nader onderzoek geadviseerd als gevolg van de aangetoonde gehalten aan zink en PAK boven tussenwaarden.

Ter plaatse van meetpunten 111 en 112 wordt aanvullend nader onderzoek geadviseerd als gevolg van het aangetoonde gehalte aan zink boven tussen- en interventiewaarde.


De omvang is op basis van de bekende onderzoeksresultaten niet voldoende vastgesteld.

De doelstelling van het nader onderzoek 3^{de} fase is het vaststellen van de omvang van de verontreiniging met zink, koper en PAK.

Bijlage 1

Topografische ligging onderzoekslocatie





12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 14 januari 2020

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Vught

H

2004

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Vught H 2004
CC-BY Kadaster.



Bijlage 2

Situatietekening met boorpunten





Situatietekening met boorlocaties

Project:
Pepereind 11 te Cromvoirt
Projectnummer:
B2404

Legenda:


- begrenzing onderzoekslocatie
- boringen tot 1,0 m-mv
- boringen 1,0 tot 2,0 m-mv
- boringen met peilbuis
- Asbestproefgat

0 m 50 m

bodeminzicht

Datum:
25-03-2020

klinkers	grind
tegels	beton
onverhard	asfalt



Situatietekening met boorlocaties

Project:
nader onderzoek
Peper eind 11 te Cromvoirt
Projectnummer:
B2404

Legenda:

- begrenzing onderzoekslocatie
- boringen tot 1,0 m-mv
- boringen 1,0 tot 2,0 m-mv
- boringen met peilbuis
- Asbestproefgat

0 m 10 m



bodeminzicht
Datum:
01-12-2020

- klinkers
- tegels
- onverhard
- grind
- beton
- asfalt

Bijlage 3


Boorbeschrijvingen



Bijlage: Boorprofielen


Boring: 01

Datum: 28-2-2020
GWS: 150
Boormeester: Michel Gloudemans




Boring: 02

Datum: 28-2-2020
Boormeester: Michel Gloudemans




Boring: 03

Datum: 28-2-2020
Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 04

Datum: 28-2-2020
Boormeester: Michel Gloudemans



Projectnaam: Pepereind 11 te Cromvoirt

Projectcode: B2404

Bijlage: Boorprofielen


Boring: 05

Datum: 28-2-2020
Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 06

Datum: 28-2-2020
GWS: 140
Boormeester: Michel Gloudemans




Boring: 07

Datum: 28-2-2020
Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 08

Datum: 28-2-2020
GWS: 110
Boormeester: Michel Gloudemans



Projectnaam: Pepereind 11 te Cromvoirt


Projectcode: B2404

Bijlage: Boorprofielen

Boring: 09

Datum: 28-2-2020

Boormeester: Michel Gloudemans




erf
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht bruinbeige,
Edelmanboor

Boring: 10

Datum: 28-2-2020

Boormeester: Michel Gloudemans



klinker
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor


Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sporen baksteen, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht bruinbeige,
Edelmanboor

Boring: 11

Datum: 28-2-2020

Boormeester: Michel Gloudemans




erf
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, donker bruinbeige,
Edelmanboor, Worteldoek op mv

Boring: 12

Datum: 28-2-2020

Boormeester: Michel Gloudemans



erf
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig grindig, donker zwartbruin,
Edelmanboor


Projectnaam: Pepereind 11 te Cromvoirt

Projectcode: B2404

Bijlage: Boorprofielen


Boring: 13

Datum: 28-2-2020
Boormeester: Michel Gloudemans




Boring: 14

Datum: 28-2-2020
GWS: 100
Boormeester: Michel Gloudemans




Boring: 15

Datum: 28-2-2020
GWS: 100
Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 16

Datum: 28-2-2020
Boormeester: Michel Gloudemans




Projectnaam: Pepereind 11 te Cromvoirt

Projectcode: B2404

Bijlage: Boorprofielen


Boring: 17

Datum: 28-2-2020
Boormeester: Michel Gloudemans




Boring: 18

Datum: 28-2-2020
GWS: 60
Boormeester: Michel Gloudemans




Boring: 19

Datum: 28-2-2020
Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 20

Datum: 28-2-2020
GWS: 60
Boormeester: Michel Gloudemans



Projectnaam: Pepereind 11 te Cromvoirt


Projectcode: B2404

Bijlage: Boorprofielen

Boring: 21

Datum: 28-2-2020

Boormeester: Michel Gloudemans




weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 22

Datum: 28-2-2020

Boormeester: Michel Gloudemans




weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 23

Datum: 28-2-2020

Boormeester: Michel Gloudemans



weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sporen baksteen, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Boring: 24

Datum: 9-3-2020

Boormeester: Michel Gloudemans



erf
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig wortelhoudend, donker bruinbeige,
Graven, Worteldoek bovenop

Projectnaam: Pepereind 11 te Cromvoirt


Projectcode: B2404

Bijlage: Boorprofielen

Boring: 25

Datum: 9-3-2020

Boormeester: Michel Gloudemans



erf

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig wortelhoudend, donker bruinbeige,
Graven, Worteldoek bovenop

Projectnaam: Pepereind 11 te Cromvoirt


Projectcode: B2404

Bijlage: Boorprofielen

Boring: 101

Datum: 1-5-2020

Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 102

Datum: 1-5-2020


Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 103

Datum: 1-5-2020


Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 104

Datum: 1-5-2020


Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 105

Datum: 1-5-2020

Boormeester: Michel Gloudemans



Projectnaam: Pepereind 11 te Cromvoirt


Projectcode: B2404

Bijlage: Boorprofielen

Boring: 101a

Datum: 19-11-2020


Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 102a

Datum: 19-11-2020


Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 103a

Datum: 19-11-2020


Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 105a

Datum: 19-11-2020

Boormeester: Michel Gloudemans



Projectnaam: Pepereind 11 te Cromvoirt


Projectcode: B2404

Bijlage: Boorprofielen

Boring: 106

Datum: 19-11-2020


Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 107

Datum: 19-11-2020


Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 108

Datum: 19-11-2020


Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 109

Datum: 19-11-2020

Boormeester: Michel Gloudemans



Projectnaam: Pepereind 11 te Cromvoirt


Projectcode: B2404

Bijlage: Boorprofielen

Boring: 110

Datum: 19-11-2020


Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 111

Datum: 19-11-2020


Boormeester: Michel Gloudemans



Boring: 112

Datum: 19-11-2020

Boormeester: Michel Gloudemans



Projectnaam: Pepereind 11 te Cromvoirt

Projectcode: B2404

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig

zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

monsters


	geroerd monster
	ongeroid monster

overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand

	slib
	water

peilbuis



Bijlage 4

Getoetste tabellen



Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		BG1			BG2			BG3		
Grondsoort		Zand			Zand			Zand		
Zintuiglijke bijmengingen		matig kolengruishoudend, resten baksteen			matig baksteenhoudend, sporen baksteen, zwak baksteenhoudend, matig menggranulaat houdend			resten hout, zwak wortelhoudend		
Certificaatcode		925151			925151			925151		
Boring(en)		01			08, 10, 14, 16, 17			02, 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12		
Traject (m -mv)		0,20 - 0,50			0,00 - 0,60			0,00 - 0,60		
Humus	% ds	4,90			2,00			2,90		
Lutum	% ds	1,80			1,00			1,10		
Datum van toetsing		25-3-2020			25-3-2020			25-3-2020		
Monsterconclusie		Overschrijding Interventiewaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
IJzer	% ds	<5,0	3,5 ⁽⁶⁾		<5,0	3,5 ⁽⁶⁾		<5,0	3,5 ⁽⁶⁾	
Kobalt	mg/kg ds	5,6	19,7	0,03	<3,0	<7,4	-0,04	<3,0	<7,4	-0,04
Nikkel	mg/kg ds	11	32	-0,05	<4,0	<8,2	-0,41	<4,0	<8,2	-0,41
Koper	mg/kg ds	63	118	0,52	12	25	-0,1	9,0	18,1	-0,15
Zink	mg/kg ds	650	1436	2,23	69	164	0,04	39	90	-0,09
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Cadmium	mg/kg ds	0,75	1,14	0,04	<0,20	<0,24	-0,03	<0,20	<0,23	-0,03
Barium	mg/kg ds	49	190 ⁽⁶⁾		27	105 ⁽⁶⁾		27	105 ⁽⁶⁾	
Kwik	mg/kg ds	0,34	0,48	0,01	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0
Lood	mg/kg ds	96	143	0,19	20	31	-0,04	17	26	-0,05
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Anthraceen	mg/kg ds	1,9	1,9		0,50	0,50		<0,050	<0,035	
Fenanthreen	mg/kg ds	6,6	6,6		0,99	0,99		0,063	0,063	
Fluorantheen	mg/kg ds	6,0	6,0		6,1	6,1		0,24	0,24	
Chryseen	mg/kg ds	2,5	2,5		3,2	3,2		0,18	0,18	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	3,0	3,0		3,9	3,9		0,15	0,15	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,26	0,26		2,8	2,8		0,17	0,17	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	1,0	1,0		1,6	1,6		0,078	0,078	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,46	0,46		2,4	2,4		0,10	0,10	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,39	0,39		1,8	1,8		0,11	0,11	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		22,0	0,53		23,0	0,56		1,20	-0,01
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,017	-0		<0,025	0,01		<0,017	-0
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	<0,0014		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0024	
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	<0,0014		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0024	
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	<0,0014		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0024	
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	<0,0014		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0024	
PCB 138	mg/kg ds	0,0021	0,0043		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0024	
PCB 153	mg/kg ds	0,0017	0,0035		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0024	
PCB 180	mg/kg ds	0,0017	0,0035		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0024	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	4 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	86	176	-0	70	350	0,03	<35	<84	-0,02
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	6	12 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C20	mg/kg ds	19	39 ⁽⁶⁾		12	60 ⁽⁶⁾		<4	10 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C20 - C24	mg/kg ds	15	31 ⁽⁶⁾		21	105 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C24 - C28	mg/kg ds	11	22 ⁽⁶⁾		16	80 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C28 - C32	mg/kg ds	13	27 ⁽⁶⁾		11	55 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C32 - C36	mg/kg ds	14	29 ⁽⁶⁾		7	35 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C36 - C40	mg/kg ds	7	14 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾	
OVERIG										
Droge stof	%	87,7	87,7 ⁽⁶⁾		88,7	88,7 ⁽⁶⁾		88,4	88,4 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	1,8			<1,0			1,1		
Organische stof (humus)	%	4,9			2,0			2,9		

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		BG4	OG1	OG2
Grondsoort		Zand	Zand	Zand
Zintuiglijke bijmengingen		sporen baksteen	zwak wortelhoudend	sporen baksteen
Certificaatcode		925151	925151	925151
Boring(en)		15, 19, 21, 22, 23	01, 03, 06, 08	14, 15, 20
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50	0,50 - 1,30	0,50 - 1,00
Humus	% ds	1,90	2,90	2,90
Lutum	% ds	1,10	1,20	1,10
Datum van toetsing		25-3-2020	25-3-2020	25-3-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
IJzer	% ds	<5,0 3,5 ⁽⁶⁾	<5,0 3,5 ⁽⁶⁾	<5,0 3,5 ⁽⁶⁾
Kobalt	mg/kg ds	<3,0 <7,4 -0,04	<3,0 <7,4 -0,04	<3,0 <7,4 -0,04
Nikkel	mg/kg ds	<4,0 <8,2 -0,41	<4,0 <8,2 -0,41	<4,0 <8,2 -0,41
Koper	mg/kg ds	9,0 18,6 -0,14	<5,0 <7,0 -0,22	18 36 -0,03
Zink	mg/kg ds	36 85 -0,09	56 130 -0,02	110 255 0,2
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5 <1,1 -0	<1,5 <1,1 -0	<1,5 <1,1 -0
Cadmium	mg/kg ds	<0,20 <0,24 -0,03	<0,20 <0,23 -0,03	<0,20 <0,23 -0,03
Barium	mg/kg ds	<20 <54 ⁽⁶⁾	<20 <54 ⁽⁶⁾	22 85 ⁽⁶⁾
Kwik	mg/kg ds	<0,05 <0,05 -0	<0,05 <0,05 -0	0,06 0,09 -0
Lood	mg/kg ds	17 27 -0,05	<10 <11 -0,08	41 63 0,03
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050 <0,035	<0,050 <0,035	0,071 0,071
Anthraceen	mg/kg ds	0,19 0,19	<0,050 <0,035	0,56 0,56
Fenanthreen	mg/kg ds	0,75 0,75	<0,050 <0,035	2,0 2,0
Fluorantheen	mg/kg ds	0,059 0,059	<0,050 <0,035	2,4 2,4
Chryseen	mg/kg ds	0,37 0,37	<0,050 <0,035	0,77 0,77
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,40 0,40	<0,050 <0,035	0,90 0,90
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,33 0,33	<0,050 <0,035	0,89 0,89
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,16 0,16	<0,050 <0,035	0,43 0,43
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,24 0,24	<0,050 <0,035	0,57 0,57
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,20 0,20	<0,050 <0,035	0,43 0,43
PAK 10 VROM	mg/kg ds	2,70 0,03	<0,35 -0,03	9,00 0,19
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB (som 7)	mg/kg ds	<0,025 0,01	<0,017 -0	<0,017 -0
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010 <0,0035	<0,0010 <0,0024	<0,0010 <0,0024
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010 <0,0035	<0,0010 <0,0024	<0,0010 <0,0024
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010 <0,0035	<0,0010 <0,0024	<0,0010 <0,0024
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010 <0,0035	<0,0010 <0,0024	<0,0010 <0,0024
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010 <0,0035	<0,0010 <0,0024	<0,0010 <0,0024
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010 <0,0035	<0,0010 <0,0024	<0,0010 <0,0024
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010 <0,0035	<0,0010 <0,0024	<0,0010 <0,0024
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3 11 ⁽⁶⁾	<3 7 ⁽⁶⁾	<3 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35 <123 -0,01	<35 <84 -0,02	<35 <84 -0,02
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<3 11 ⁽⁶⁾	<3 7 ⁽⁶⁾	<3 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C20	mg/kg ds	5 25 ⁽⁶⁾	<4 10 ⁽⁶⁾	<4 10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C20 - C24	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾	6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C24 - C28	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾	7 24 ⁽⁶⁾
Minerale olie C28 - C32	mg/kg ds	7 35 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾	6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C32 - C36	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C36 - C40	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾
OVERIG				
Droge stof	%	84,9 84,9 ⁽⁶⁾	81,7 81,7 ⁽⁶⁾	84,1 84,1 ⁽⁶⁾
Lutum	%	1,1	1,2	1,1
Organische stof (humus)	%	1,9	2,9	2,9

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		08-1	10-1	14-1
Grondsoort		Zand	Zand	Zand
Zintuiglijke bijmengingen		matig baksteenhoudend	sporen baksteen	zwak baksteenhoudend
Certificaatcode		937264	937264	937264
Boring(en)		08	10	14
Traject (m -mv)		0,25 - 0,50	0,40 - 0,60	0,00 - 0,50
Humus	% ds	2,00	2,00	2,00
Lutum	% ds	1,00	1,00	1,00
Datum van toetsing		1-5-2020	1-5-2020	1-5-2020
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	<0,035	<0,050
Anthraceen	mg/kg ds	0,16	0,16	0,088
Fenanthreen	mg/kg ds	0,51	0,51	0,52
Fluorantheen	mg/kg ds	0,75	0,75	0,63
Chryseen	mg/kg ds	0,52	0,52	0,23
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,54	0,54	0,28
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,55	0,55	0,26
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,31	0,31	0,14
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,36	0,36	0,23
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	0,32	0,32	0,16
PAK 10 VROM	mg/kg ds	4,10	0,07	2,60

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		16-1	17-1	101
Grondsoort		Zand	Zand	Zand
Zintuiglijke bijmengingen		matig menggranulaat houdend	matig baksteenhoudend	
Certificaatcode		937264	937264	939652
Boring(en)		16	17	101
Traject (m -mv)		0,00 - 0,40	0,00 - 0,50	0,50 - 1,00
Humus	% ds	2,00	2,00	2,00
Lutum	% ds	1,00	1,00	2,00
Datum van toetsing		1-5-2020	1-5-2020	12-5-2020
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
METALEN				
IJzer	% ds			
Kobalt	mg/kg ds			
Nikkel	mg/kg ds			
Koper	mg/kg ds			6,5
Zink	mg/kg ds			210
Molybdeen	mg/kg ds			13,4
Cadmium	mg/kg ds			-0,18
Barium	mg/kg ds			498
Kwik	mg/kg ds			0,62
Lood	mg/kg ds			
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	<0,035	<0,050
Anthraceen	mg/kg ds	0,13	0,13	<0,050
Fenanthreen	mg/kg ds	0,47	0,47	<0,050
Fluorantheen	mg/kg ds	0,54	0,54	<0,050
Chryseen	mg/kg ds	0,32	0,32	<0,050
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,33	0,33	<0,050
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,30	0,30	<0,050
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,17	0,17	<0,050
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,20	0,20	<0,050
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	0,19	0,19	<0,050
PAK 10 VROM	mg/kg ds	2,70	0,03	12,00

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		101a-1	102	102a-1
Grondsoort		Zand	Zand	Zand
Zintuiglijke bijmengingen			zwak baksteenhoudend	
Certificaatcode		992940	939652	992940
Boring(en)		101a	102	102a
Traject (m -mv)		1,00 - 1,50	0,20 - 0,70	0,70 - 1,00
Humus	% ds	2,00	2,00	2,00
Lutum	% ds	1,00	2,00	1,00
Datum van toetsing		26-11-2020	12-5-2020	26-11-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
		Meetw	GSSD	Index
		Meetw	GSSD	Index
METALEN				
Koper	mg/kg ds		36	74
Zink	mg/kg ds	<20	<33	-0,18
			200	475
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds		<0,050	<0,035
Anthraceen	mg/kg ds		0,71	0,71
Fenanthreen	mg/kg ds		3,1	3,1
Fluorantheen	mg/kg ds		5,7	5,7
Chryseen	mg/kg ds		2,5	2,5
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds		2,8	2,8
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds		3,2	3,2
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds		1,5	1,5
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds		2,5	2,5
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds		2,0	2,0
PAK 10 VROM	mg/kg ds		24,0	0,58

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		103	103a-1	104
Grondsoort		Zand	Grind	Zand
Zintuiglijke bijmengingen				
Certificaatcode		939652	992940	939652
Boring(en)		103	103a	104
Traject (m -mv)		0,25 - 0,75	0,60 - 0,80	0,40 - 0,90
Humus	% ds	2,00	2,00	2,00
Lutum	% ds	2,00	1,00	2,00
Datum van toetsing		12-5-2020	26-11-2020	12-5-2020
Monsterconclusie		Overschrijding Interventiewaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
		Meetw	GSSD	Index
		Meetw	GSSD	Index
METALEN				
Koper	mg/kg ds	94	194	1,03
Zink	mg/kg ds	680	1614	2,54
			31	64
			280	664
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	<0,035	
Anthraceen	mg/kg ds	0,38	0,38	
Fenanthreen	mg/kg ds	2,0	2,0	
Fluorantheen	mg/kg ds	2,4	2,4	
Chryseen	mg/kg ds	0,85	0,85	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1,1	1,1	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,82	0,82	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,42	0,42	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,52	0,52	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,41	0,41	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		8,90	0,19

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		105		105a-1		106-1				
Grondsoort		Zand		Zand		Zand				
Zintuiglijke bijmengingen						resten baksteen				
Certificaatcode		939652		992940		992940				
Boring(en)		105		105a		106				
Traject (m -mv)		0,45 - 0,90		0,90 - 1,40		0,20 - 0,70				
Humus	% ds	2,00		2,00		2,00				
Lutum	% ds	2,00		1,00		1,00				
Datum van toetsing		12-5-2020		26-11-2020		26-11-2020				
Monsterconclusie		Overschrijding Interventiewaarde		Voldoet aan Achtergrondwaarde		Overschrijding Achtergrondwaarde				
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index			
METALEN										
Koper	mg/kg ds	29	60	0,13		51	106	0,44		
Zink	mg/kg ds	760	1803	2,87	<20	<33	-0,18	<20	<33	-0,18
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	<0,035							
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	<0,035							
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	<0,035							
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	<0,035							
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	<0,035							
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	<0,035							
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	<0,035							
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	<0,035							
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,050	<0,035							
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,050	<0,035							
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35	-0,03						

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		107-1		108-1		109-1			
Grondsoort		Zand		Zand		Zand			
Zintuiglijke bijmengingen		resten baksteen, resten kolengruis		resten baksteen, resten kolengruis		zwak baksteenhoudend			
Certificaatcode		992940		992940		992940			
Boring(en)		107		108		109			
Traject (m -mv)		0,20 - 0,50		0,12 - 0,60		0,20 - 0,70			
Humus	% ds	2,00		2,00		2,00			
Lutum	% ds	1,00		1,00		1,00			
Datum van toetsing		26-11-2020		26-11-2020		26-11-2020			
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde		Overschrijding Achtergrondwaarde		Voldoet aan Achtergrondwaarde			
Monstermelding 1									
Monstermelding 2									
Monstermelding 3									
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index		
METALEN									
Koper	mg/kg ds	12	25	-0,1	10	21	-0,13		
Zink	mg/kg ds	62	147	0,01	220	522	0,66		
						51	121	-0,03	
PAK									
Naftaleen	mg/kg ds				0,16	0,16	<0,050	<0,035	
Anthraceen	mg/kg ds				3,3	3,3	<0,050	<0,035	
Fenanthreen	mg/kg ds				8,7	8,7	0,098	0,098	
Fluorantheen	mg/kg ds				9,0	9,0	0,21	0,21	
Chryseen	mg/kg ds				3,9	3,9	0,082	0,082	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds				4,5	4,5	0,089	0,089	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds				3,7	3,7	0,059	0,059	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds				1,7	1,7	<0,050	<0,035	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds				1,8	1,8	0,087	0,087	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds				1,6	1,6	0,056	0,056	
PAK 10 VROM	mg/kg ds					38,0	0,95	0,79	-0,02

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		110-1	111-1	112-1
Grondsoort		Zand	Zand	Zand
Zintuiglijke bijmengingen		zwak baksteenhoudend	spikkels baksteen	
Certificaatcode		992940	992940	992940
Boring(en)		110	111	112
Traject (m -mv)		0,20 - 0,70	0,40 - 0,80	0,50 - 0,90
Humus	% ds	2,00	2,00	2,00
Lutum	% ds	1,00	1,00	1,00
Datum van toetsing		26-11-2020	26-11-2020	26-11-2020
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Interventiewaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
Zink	mg/kg ds	66 157 0,03	280 664 0,9	360 854 1,23
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050 <0,035		
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050 <0,035		
Fenantheen	mg/kg ds	0,15 0,15		
Fluorantheen	mg/kg ds	0,45 0,45		
Chryseen	mg/kg ds	0,17 0,17		
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,17 0,17		
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,21 0,21		
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,12 0,12		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,24 0,24		
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,18 0,18		
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,80 0,01		

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 <=I : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
 8,88 : <= Interventiewaarde
 8,88 : > Interventiewaarde
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 10: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Kobalt	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg ds	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg ds	35	39	100	100
Zink	mg/kg ds	140	200	720	720
Cadmium	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000

Tabel 11: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		01-1-1			14-1-1		
Datum		9-3-2020			9-3-2020		
Filterdiepte (m -mv)		2,00 - 3,00			1,50 - 2,50		
Datum van toetsing		25-3-2020			25-3-2020		
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde			Overschrijding Streefwaarde		
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN							
Kobalt	µg/l	<2,0	<1,4	-0,23	<2,0	<1,4	-0,23
Nikkel	µg/l	<3,0	<2,1	-0,22	<3,0	<2,1	-0,22
Koper	µg/l	<2,0	<1,4	-0,23	4,8	4,8	-0,17
Zink	µg/l	<10	<7	-0,08	<10	<7	-0,08
Molybdeen	µg/l	<2,0	<1,4	-0,01	<2,0	<1,4	-0,01
Cadmium	µg/l	<0,20	<0,14	-0,05	<0,20	<0,14	-0,05
Barium	µg/l	72	72	0,04	56	56	0,01
Kwik	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04	<0,05	<0,04	-0,04
Lood	µg/l	<2,0	<1,4	-0,23	<2,0	<1,4	-0,23
AROMATISCHE VERBINDINGEN							
Benzeen	µg/l	<0,20	<0,14	-0	<0,20	<0,14	-0
Ethylbenzeen	µg/l	<0,20	<0,14	-0,03	<0,20	<0,14	-0,03
Tolueen	µg/l	<0,20	<0,14	-0,01	<0,20	<0,14	-0,01
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		<0,21	0
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,20	<0,14		<0,20	<0,14	
ortho-Xyleen	µg/l	<0,10	<0,07		<0,10	<0,07	
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,20	<0,14	-0,02	<0,20	<0,14	-0,02
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,77 ^(2,14)			<0,77 ^(2,14)	
PAK							
Naftaleen	µg/l	<0,020	<0,014	0	0,021	0,021	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			0,00030 ⁽¹¹⁾	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	<0,14		<0,20	<0,14	
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	<0,14		<0,20	<0,14	
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0		<0,42	-0
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01		<0,14	0,01
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	<0,07	0,01	<0,10	<0,07	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	<0,07		<0,10	<0,07	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	<0,07		<0,10	<0,07	
Dichloormethaan	µg/l	<0,20	<0,14	0	<0,20	<0,14	0
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,20	<0,14	-0,01	<0,20	<0,14	-0,01
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,20	<0,14 ⁽¹⁴⁾		<0,20	<0,14 ⁽¹⁴⁾	
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,10	<0,07	0,01	<0,10	<0,07	0,01
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	<0,14	-0,01	<0,20	<0,14	-0,01
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	<0,14	-0,02	<0,20	<0,14	-0,02
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	<0,14		<0,20	<0,14	
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	<0,07	0	<0,10	<0,07	0
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	<0,07	0	<0,10	<0,07	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,20	<0,14	-0,05	<0,20	<0,14	-0,05
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,10	<0,07	0	<0,10	<0,07	0
Vinylchloride	µg/l	<0,20	<0,14	0,03	<0,20	<0,14	0,03
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42			0,42		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C20	µg/l	<5,0	3,5 ⁽⁶⁾		<5,0	3,5 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C20 - C24	µg/l	<5,0	3,5 ⁽⁶⁾		<5,0	3,5 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C24 - C28	µg/l	<5,0	3,5 ⁽⁶⁾		<5,0	3,5 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C28 - C32	µg/l	<5,0	3,5 ⁽⁶⁾		<5,0	3,5 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C32 - C36	µg/l	<5,0	3,5 ⁽⁶⁾		<5,0	3,5 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C36 - C40	µg/l	<5,0	3,5 ⁽⁶⁾		<5,0	3,5 ⁽⁶⁾	

-----	: Geen toetsnorm aanwezig
<	: kleiner dan de detectielimiet
8,88	: <= Streefwaarde
8,88	: > Streefwaarde
8,88	: > Interventiewaarde
>T	: Groter dan Tussenwaarde
11	: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14	: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2	: Enkele parameters ontbreken in de som
6	: Heeft geen normwaarde
#	: verhoogde rapportagegrens
GSSD	: Gestandaardiseerde meetwaarde
Index	: (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 12: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		S	S Diep	Indicatief	I
METALEN					
Barium	µg/l	50	200		625
Cadmium	µg/l	0,4	0,06		6
Kobalt	µg/l	20	0,7		100
Koper	µg/l	15	1,3		75
Kwik	µg/l	0,05	0,01		0,3
Lood	µg/l	15	1,7		75
Molybdeen	µg/l	5	3,6		300
Nikkel	µg/l	15	2,1		75
Zink	µg/l	65	24		800
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
Ethylbenzeen	µg/l	4			150
Tolueen	µg/l	7			1000
Xylenen (som)	µg/l	0,2			70
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	6			300
Benzeen	µg/l	0,2			30
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l			150	
PAK					
Naftaleen	µg/l	0,01			70
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	0,01			20
Dichloormethaan	µg/l	0,01			1000
Dichloorpropaan	µg/l	0,8			80
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	0,01			40
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	0,01			10
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l				630
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	24			500
Vinylchloride	µg/l	0,01			5
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	6			400
1,2-Dichloorethaan	µg/l	7			400
1,1-Dichlooretheen	µg/l	0,01			10
1,1-Dichloorethaan	µg/l	7			900
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	0,01			130
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	0,01			300
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	µg/l	50			600

Bijlage 5

Analysecertificaten



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

BODEMINZICHT V.O.F.

Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Datum	06.03.2020
Relatienr	35006376
Opdrachtnr.	925151

ANALYSERAPPORT

Opdracht 925151 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever	35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie	B2404 Pepereind 11 te Cromvoirt
Opdrachtacceptatie	02.03.20
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Kamer van Koophandel Nr. 08110898 VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01	Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer
---	--

Blad 1 van 6



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 925151 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
644478	28.02.2020	BG1 (20-50)
644479	28.02.2020	BG2 (0-60)
644485	28.02.2020	BG3 (0-60)
644494	28.02.2020	BG4 (0-50)
644500	28.02.2020	OG1 (50-130)

Eenheid	644478 BG1 (20-50)	644479 BG2 (0-60)	644485 BG3 (0-60)	644494 BG4 (0-50)	644500 OG1 (50-130)
---------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000	++	++	++	++	++
S Droge stof %	87,7	88,7	88,4	84,9	81,7
S IJzer (Fe2O3) % Ds	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm % Ds	1,8	<1,0	1,1	1,1	1,2
-----------------------	-----	------	-----	-----	-----

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof % Ds	4,9 ^{xj}	2,0 ^{xj}	2,9 ^{xj}	1,9 ^{xj}	2,9 ^{xj}
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Voorbehandeling metalen analyse

S Koningswater ontsluiting	++	++	++	++	++
----------------------------	----	----	----	----	----

Metalen (AS3000)

S Barium (Ba) mg/kg Ds	49	27	27	<20	<20
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds	0,75	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S Kobalt (Co) mg/kg Ds	5,6	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0
S Koper (Cu) mg/kg Ds	63	12	9,0	9,0	<5,0
S Kwik (Hg) mg/kg Ds	0,34	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
S Lood (Pb) mg/kg Ds	96	20	17	17	<10
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
S Nikkel (Ni) mg/kg Ds	11	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
S Zink (Zn) mg/kg Ds	650	69	39	36	56

PAK (AS3000)

S Anthraceen mg/kg Ds	1,9	0,50	<0,050	0,19	<0,050
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds	3,0	3,9	0,15	0,40	<0,050
S Benzo(a)-Pyreen mg/kg Ds	0,26	2,8	0,17	0,33	<0,050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds	0,39	1,8	0,11	0,20	<0,050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds	1,0	1,6	0,078	0,16	<0,050
S Chryseen mg/kg Ds	2,5	3,2	0,18	0,37	<0,050
S Fenanthreen mg/kg Ds	6,6	0,99	0,063	0,75	<0,050
S Fluorantheen mg/kg Ds	6,0	6,1	0,24	0,059	<0,050
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds	0,46	2,4	0,10	0,24	<0,050
S Naftaleen mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7) mg/kg Ds	22 ^{#j}	23 ^{#j}	1,2 ^{#j}	2,7 ^{#j}	0,35 ^{#j}

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds	86	70	<35	<35	<35
S Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds	<3 *	<3 *	<3 *	<3 *	<3 *

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 2 van 6



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 925151 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
644505	28.02.2020	OG2 (50-100)

Eenheid

644505
OG2 (50-100)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++
S Droge stof	%	84,1
S IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds	1,1
------------------	------	-----

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds	2,9 ^{x)}
-------------------	------	-------------------

Voorbehandeling metalen analyse

S Koningswater ontsluiting		++
----------------------------	--	----

Metalen (AS3000)

S Barium (Ba)	mg/kg Ds	22
S Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20
S Kobalt (Co)	mg/kg Ds	<3,0
S Koper (Cu)	mg/kg Ds	18
S Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,06
S Lood (Pb)	mg/kg Ds	41
S Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5
S Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	<4,0
S Zink (Zn)	mg/kg Ds	110

PAK (AS3000)

S Anthraceen	mg/kg Ds	0,56
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,90
S Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,89
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	0,43
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,43
S Chryseen	mg/kg Ds	0,77
S Fenanthreen	mg/kg Ds	2,0
S Fluorantheen	mg/kg Ds	2,4
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,57
S Naftaleen	mg/kg Ds	0,071
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	9,0

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35
S Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	<3 *

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 3 van 6



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 925151 Bodem / Eluaat

	Eenheid	644478 BG1 (20-50)	644479 BG2 (0-60)	644485 BG3 (0-60)	644494 BG4 (0-50)	644500 OG1 (50-130)
Minerale olie (AS3000/AS3200)						
Koolwaterstof fractie C12-C16	mg/kg Ds	6 *	<3 *	<3 *	<3 *	<3 *
Koolwaterstof fractie C16-C20	mg/kg Ds	19 *	12 *	<4 *	5 *	<4 *
Koolwaterstof fractie C20-C24	mg/kg Ds	15 *	21 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C24-C28	mg/kg Ds	11 *	16 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C28-C32	mg/kg Ds	13 *	11 *	<5 *	7 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C32-C36	mg/kg Ds	14 *	7 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C36-C40	mg/kg Ds	7 *	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *
Polychloorbifenylen (AS3000)						
S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 138	mg/kg Ds	0,0021	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 153	mg/kg Ds	0,0017	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 180	mg/kg Ds	0,0017	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0083 ^{#)}	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 925151 Bodem / Eluaat

Eenheid

644505
OG2 (50-100)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	<3 *
Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg Ds	<4 *
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg Ds	6 *
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg Ds	7 *
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg Ds	6 *
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg Ds	<5 *
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg Ds	<5 *

Polychloorbifenylen (AS3000)

S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010
S PCB 138	mg/kg Ds	<0,0010
S PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010
S PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010
S Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 #)

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 03.03.2020

Einde van de analyses: 06.03.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 925151 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe₂O₃)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)
Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen
Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen
Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101
PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm


De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 925151, Analysis No. 644478, created at 06.03.2020 11:21:01

Monsteromschrijving: BG1 (20-50)




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 925151, Analysis No. 644479, created at 06.03.2020 07:25:44

Monsteromschrijving: BG2 (0-60)




Blad 2 van 6

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 925151, Analysis No. 644485, created at 06.03.2020 07:12:28

Monsteromschrijving: BG3 (0-60)




Blad 3 van 6

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 925151, Analysis No. 644494, created at 06.03.2020 07:25:44

Monsteromschrijving: BG4 (0-50)




Blad 4 van 6

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 925151, Analysis No. 644500, created at 06.03.2020 07:25:44

Monsteromschrijving: OG1 (50-130)




Blad 5 van 6

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 925151, Analysis No. 644505, created at 06.03.2020 07:12:29

Monsteromschrijving: OG2 (50-100)



OLIE5 - 644505

Blad 6 van 6

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

BODEMINZICHT V.O.F.
Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Datum 18.03.2020
Relatienr 35006376
Opdrachtnr. 927285

ANALYSERAPPORT

Opdracht 927285 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B2404 Pepereind 11 te Cromvoirt
Opdrachtacceptatie 11.03.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01



Blad 1 van 3



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 927285 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
657585	09.03.2020	mm1 (0-10)

Eenheid

657585

mm1 (0-10)

Asbestbepaling in grond/puin

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse	++
S Som gewogen asbest	mg/kg Ds
	31

Aanvullende asbestgegevens

Monstermassa droog	g	13416
Droge stof	%	87,6
Gemeten Serpentine	mg/kg	15
Gemeten Serpentine ondergrens	mg/kg	12
Gemeten Serpentine bovengrens	mg/kg	20
Gemeten Amfibool	mg/kg	1,6
Gemeten Amfibool ondergrens	mg/kg	1,1
Gemeten Amfibool bovengrens	mg/kg	2,2
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg	<1,0
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg	17

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Begin van de analyses: 12.03.2020

Einde van de analyses: 18.03.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 2 van 3



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 927285 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: Som gewogen asbest

Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI: Monstermassa droog Droge stof Gemeten Serpentine
Gemeten Serpentine ondergrens Gemeten Serpentine bovengrens
Gemeten Amfibool Gemeten Amfibool ondergrens
Gemeten Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden
Totaal asbest niet hechtgebonden

<Geen informatie>: Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hmk			
Monster Nr.	Monster omschrijving			Drogestof gehalte (%)
657585	mm1 (0-10)			87,6
			Nat gewicht (g)	Droog gewicht
			15319	13416

Zee fractie	Zee fractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids- interval (mg/kg ds)	
>20 mm	0	0	100				0	0		ondergrens	bovengrens
8 - 20 mm	0,15	20,3	100	6,1		0,9	0	1	6,9	5,8	8,1
4 - 8 mm	0,25	33	100	6,3		0,7	0	4	7	5,9	8,2
2 - 4 mm	0,3	39,9	68	0,6		<0.1	0	6	0,6	0,4	1,1
1 - 2 mm	0,46	61,5	32	0,8			0	6	0,8	0,4	1,6
0.5 mm - 1 mm	1,7	224,8	8	1,3			0	5	1,3	0,4	3,1
< 0.5 mm	96	12910,73	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totale	99	13290,23		15		1,6	0	22	17	13	22,0

Na afronding volgens norm (mg/kg) :

17	13	22
----	----	----

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
board	nee
verweerd asbestcement	nee
losse vezelbundels	nee

Gerapporteerde asbestgehaltenes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltenes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids- interval (mg/kg ds)	
De bepaling grens is	-	ondergrens	bovengrens
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<1	<1	<1
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal	17	13	22
Serpentijn asbest	15	12	20
Amfibool asbest	1,6	1,1	2,2
Totaal asbest	17	13	22
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	31	23	42

In het, met de optische lichtmicroscop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per asbestsoort gevonden:

chrysotiel	amosiet	crocidoliet
8	8	1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

BODEMINZICHT V.O.F.
Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Datum 28.04.2020
Relatienr 35006376
Opdrachtnr. 937264

ANALYSERAPPORT

Opdracht 937264 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B2404 Pepereind 11 te Cromvoirt
Opdrachtacceptatie 22.04.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 937264 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
716025	28.02.2020	08-1 (25-50)
716026	28.02.2020	10-1 (40-60)
716027	28.02.2020	14-1 (0-50)
716028	28.02.2020	16-1 (0-40)
716029	28.02.2020	17-1 (0-50)

Eenheid

716025
08-1 (25-50)

716026
10-1 (40-60)

716027
14-1 (0-50)

716028
16-1 (0-40)

716029
17-1 (0-50)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++	++
S Droge stof	%	86,9	89,7	88,7	89,6	91,5

PAK (AS3000)

S Anthraceen	mg/kg Ds	0,16	<0,050	0,088	0,13	0,35
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,54	<0,050	0,28	0,33	1,5
S Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,55	<0,050	0,26	0,30	1,9
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	0,32	<0,050	0,16	0,19	1,1
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,31	<0,050	0,14	0,17	0,82
S Chryseen	mg/kg Ds	0,52	<0,050	0,23	0,32	1,2
S Fenanthreen	mg/kg Ds	0,51	<0,050	0,52	0,47	1,5
S Fluorantheen	mg/kg Ds	0,75	<0,050	0,63	0,54	2,8
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,36	<0,050	0,23	0,20	1,2
S Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,091
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	4,1 ^{#)}	0,35 ^{#)}	2,6 ^{#)}	2,7 ^{#)}	12

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Begin van de analyses: 22.04.2020

Einde van de analyses: 28.04.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 2 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 937264 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Voorbehandeling conform AS3000 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Bijlage bij Opdrachtnr. 937264

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Chryseen	716025, 716026, 716027, 716028, 716029
Benzo(a)-Pyreen	716025, 716026, 716027, 716028, 716029
Benzo(ghi)perylene	716025, 716026, 716027, 716028, 716029
Benzo(a)anthracen	716025, 716026, 716027, 716028, 716029
Fluorantheen	716025, 716026, 716027, 716028, 716029
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	716025, 716026, 716027, 716028, 716029
Fenanthreen	716025, 716026, 716027, 716028, 716029
Naftaleen	716025, 716026, 716027, 716028, 716029
Droge stof	716025, 716026, 716027, 716028, 716029
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	716025, 716026, 716027, 716028, 716029
Anthracen	716025, 716026, 716027, 716028, 716029
Benzo(k)fluorantheen	716025, 716026, 716027, 716028, 716029

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

BODEMINZICHT V.O.F.
Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Datum 11.05.2020
Relatienr 35006376
Opdrachtnr. 939652

ANALYSERAPPORT

Opdracht 939652 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B2404 Pepereind 11 te Cromvoirt
Opdrachtacceptatie 01.05.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 1 van 3



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 939652 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
730761	01.05.2020	101 (50-100)
730762	01.05.2020	102 (20-70)
730763	01.05.2020	103 (25-75)
730764	01.05.2020	104 (40-90)
730765	01.05.2020	105 (45-90)

Eenheid

730761
101 (50-100)

730762
102 (20-70)

730763
103 (25-75)

730764
104 (40-90)

730765
105 (45-90)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++	++
S Droge stof	%	89,1	91,6	90,3	89,2	90,7

Voorbehandeling metalen analyse

S Koningswater ontsluiting		++	++	++	++	++
----------------------------	--	----	----	----	----	----

Metalen (AS3000)

S Koper (Cu)	mg/kg Ds	6,5	36	94	7,5	29
S Zink (Zn)	mg/kg Ds	210	200	680	62	760

PAK (AS3000)

S Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	0,71	0,38	<0,050	<0,050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	2,8	1,1	<0,050	<0,050
S Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050	3,2	0,82	<0,050	<0,050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050	2,0	0,41	<0,050	<0,050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	1,5	0,42	<0,050	<0,050
S Chryseen	mg/kg Ds	<0,050	2,5	0,85	<0,050	<0,050
S Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050	3,1	2,0	<0,050	<0,050
S Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	5,7	2,4	<0,050	<0,050
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050	2,5	0,52	<0,050	<0,050
S Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,35 ^{#)}	24 ^{#)}	8,9 ^{#)}	0,35 ^{#)}	0,35 ^{#)}

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Begin van de analyses: 01.05.2020

Einde van de analyses: 08.05.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

**AGROLAB** GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 939652 Bodem / Eluaat

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden**NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934:** Droge stof

Protocollen AS 3000: Voorbehandeling conform AS3000 Koper (Cu) Zink (Zn) Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen
 Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
 Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BODEMINZICHT V.O.F.
Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Datum 26.11.2020
Relatienr 35006376
Opdrachtnr. 992940

ANALYSERAPPORT

Opdracht 992940 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B2404 Pepereind 11 te Cromvoirt
Opdrachtacceptatie 20.11.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 992940 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
233184	19.11.2020	101a-1 101a (100-150)
233185	19.11.2020	102a-1 102a (70-100)
233186	19.11.2020	103a-1 103a (60-80)
233187	19.11.2020	105a-1 105a (90-140)
233188	19.11.2020	106-1 106 (20-70)

Eenheid	233184	233185	233186	233187	233188
	101a-1 101a (100-150)	102a-1 102a (70-100)	103a-1 103a (60-80)	105a-1 105a (90-140)	106-1 106 (20-70)

Algemene monstervoorbehandeling

S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)	--	--	++	--	--	
S	Voorbehandeling conform AS3000	++	++	++	++	++	
S	Droge stof	%	94,8	91,0	92,5	94,6	90,5
S	IJzer (Fe2O3)	% Ds	--	<5,0	--	--	<5,0

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds	--	<1,0	--	--	<1,0
------------------	------	----	------	----	----	------

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds	--	2,0 ^{xj}	--	--	2,0 ^{xj}
-------------------	------	----	-------------------	----	----	-------------------

Voorbehandeling metalen analyse

S Koningswater ontsluiting		++	++	++	++	++
----------------------------	--	----	----	----	----	----

Metalen (AS3000)

S Koper (Cu)	mg/kg Ds	--	--	31	--	51
S Zink (Zn)	mg/kg Ds	<20	<20	280	<20	<20

PAK (AS3000)

S Anthraceen	mg/kg Ds	--	<0,050	--	--	--
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	--	<0,050	--	--	--
S Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds	--	<0,050	--	--	--
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	--	<0,050	--	--	--
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	--	<0,050	--	--	--
S Chryseen	mg/kg Ds	--	<0,050	--	--	--
S Fenanthreen	mg/kg Ds	--	<0,050	--	--	--
S Fluorantheen	mg/kg Ds	--	<0,050	--	--	--
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	--	<0,050	--	--	--
S Naftaleen	mg/kg Ds	--	<0,050	--	--	--
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	--	0,35 ^{#j}	--	--	--

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde parameters/resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "xj".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 992940 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
233189	19.11.2020	107-1 107 (20-50)
233190	19.11.2020	108-1 108 (12-60)
233191	19.11.2020	109-1 109 (20-70)
233192	19.11.2020	110-1 110 (20-70)
233193	19.11.2020	111-1 111 (40-80)

Eenheid

233189
107-1 107 (20-50)

233190
108-1 108 (12-60)

233191
109-1 109 (20-70)

233192
110-1 110 (20-70)

233193
111-1 111 (40-80)

Algemene monstervoorbehandeling

S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)	--	--	--	++	--	
S	Voorbehandeling conform AS3000	++	++	++	++	++	
S	Droge stof	%	88,4	88,2	89,4	92,5	88,8
S	IJzer (Fe2O3)	% Ds	--	--	--	--	<5,0

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds	--	--	--	--	<1,0
------------------	------	----	----	----	----	------

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds	--	--	--	--	2,0 ^{x)}
-------------------	------	----	----	----	----	-------------------

Voorbehandeling metalen analyse

S Koningswater ontsluiting	++	++	++	++	++
----------------------------	----	----	----	----	----

Metalen (AS3000)

S Koper (Cu)	mg/kg Ds	12	10	--	--	--
S Zink (Zn)	mg/kg Ds	62	220	51	66	280

PAK (AS3000)

S Anthraceen	mg/kg Ds	--	3,3	<0,050	<0,050	--
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	--	4,5	0,089	0,17	--
S Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds	--	3,7	0,059	0,21	--
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	--	1,6	0,056	0,18	--
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	--	1,7	<0,050	0,12	--
S Chryseen	mg/kg Ds	--	3,9	0,082	0,17	--
S Fenanthreen	mg/kg Ds	--	8,7	0,098	0,15	--
S Fluorantheen	mg/kg Ds	--	9,0	0,21	0,45	--
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	--	1,8	0,087	0,24	--
S Naftaleen	mg/kg Ds	--	0,16	<0,050	<0,050	--
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	--	38	0,79 ^{#)}	1,8 ^{#)}	--

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 992940 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
233194	19.11.2020	112-1 112 (50-90)

Eenheid 233194
112-1 112 (50-90)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling dmv breken (AS3000)	--
S Voorbehandeling conform AS3000	++
S Droge stof	% 87,2
S IJzer (Fe2O3)	% Ds <5,0

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds <1,0
------------------	-----------

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds 2,0 ^{x)}
-------------------	------------------------

Voorbehandeling metalen analyse

S Koningswater ontsluiting	++
----------------------------	----

Metalen (AS3000)

S Koper (Cu)	mg/kg Ds --
S Zink (Zn)	mg/kg Ds 360

PAK (AS3000)

S Anthraceen	mg/kg Ds --
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds --
S Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds --
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds --
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds --
S Chryseen	mg/kg Ds --
S Fenanthreen	mg/kg Ds --
S Fluorantheen	mg/kg Ds --
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds --
S Naftaleen	mg/kg Ds --
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds --

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 4 van 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 992940 Bodem / Eluaat

Begin van de analyses: 20.11.2020

Einde van de analyses: 26.11.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.



AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

Gelijkwaardig aan NEN 5739 : IJzer (Fe₂O₃)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934 : Droge stof

Protocollen AS 3000 : Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Koper (Cu) Zink (Zn) Anthraceen Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)perylene Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200 : Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Fractie < 2 µm

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde parameters/resultaten zijn gemarkeerd met het symbool " * " .

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

BODEMINZICHT V.O.F.
Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Datum 16.03.2020
Relatienr 35006376
Opdrachtnr. 927284

ANALYSERAPPORT

Opdracht 927284 Water

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B2404 Pepereind 11 te Cromvoirt
Opdrachtacceptatie 11.03.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01



Blad 1 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 927284 Water

Monsternr.	Monsteromschrijving	Monstername	Monsternamepunt
657583	01-1-1 (200-300)	09.03.2020	
657584	14-1-1 (150-250)	09.03.2020	

Eenheid

657583
01-1-1 (200-300)

657584
14-1-1 (150-250)

Metalen (AS3000)

S Barium (Ba)	µg/l	72	56
S Cadmium (Cd)	µg/l	<0,20	<0,20
S Kobalt (Co)	µg/l	<2,0	<2,0
S Koper (Cu)	µg/l	<2,0	4,8
S Kwik (Hg)	µg/l	<0,05	<0,05
S Lood (Pb)	µg/l	<2,0	<2,0
S Molybdeen (Mo)	µg/l	<2,0	<2,0
S Nikkel (Ni)	µg/l	<3,0	<3,0
S Zink (Zn)	µg/l	<10	<10

Aromaten (AS3000)

S Benzeen	µg/l	<0,20	<0,20
S Tolueen	µg/l	<0,20	<0,20
S Ethylbenzeen	µg/l	<0,20	<0,20
S <i>m,p</i> -Xyleen	µg/l	<0,20	<0,20
S <i>ortho</i> -Xyleen	µg/l	<0,10	<0,10
S Som Xylenen (Factor 0,7)	µg/l	0,21 ^{#)}	0,21 ^{#)}
S Naftaleen	µg/l	<0,020	0,021
S Styreen	µg/l	<0,20	<0,20

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S Dichloormethaan	µg/l	<0,20	<0,20
S Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,20	<0,20
S Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,10	<0,10
S 1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	<0,20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	<0,20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	<0,10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	<0,10
S Vinylchloride	µg/l	<0,20	<0,20
S 1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	<0,10
S <i>Cis</i> -1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	<0,10
S <i>trans</i> -1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	<0,10
S Som <i>cis/trans</i> -1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	0,14 ^{#)}	0,14 ^{#)}
S Som Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	0,21 ^{#)}	0,21 ^{#)}
S Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,20	<0,20
S Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,10	<0,10

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 2 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 927284 Water

Eenheid

657583
01-1-1 (200-300)

657584
14-1-1 (150-250)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S 1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	<0,20
S 1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	<0,20
S 1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	<0,20
S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)	µg/l	0,42 ^{#)}	0,42 ^{#)}

Broomhoudende koolwaterstoffen

S Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,20	<0,20
-------------------------------	------	-------	-------

Minerale olie (AS3000)

S Koolwaterstoffractie C10-C40	µg/l	<50	<50
Koolwaterstoffractie C10-C12	µg/l	<10 *	<10 *
Koolwaterstoffractie C12-C16	µg/l	<10 *	<10 *
Koolwaterstoffractie C16-C20	µg/l	<5,0 *	<5,0 *
Koolwaterstoffractie C20-C24	µg/l	<5,0 *	<5,0 *
Koolwaterstoffractie C24-C28	µg/l	<5,0 *	<5,0 *
Koolwaterstoffractie C28-C32	µg/l	<5,0 *	<5,0 *
Koolwaterstoffractie C32-C36	µg/l	<5,0 *	<5,0 *
Koolwaterstoffractie C36-C40	µg/l	<5,0 *	<5,0 *

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Begin van de analyses: 12.03.2020

Einde van de analyses: 16.03.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 927284 Water

Toegepaste methoden

eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Protocollen AS 3100: Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromofom) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40


De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 927284, Analysis No. 657583, created at 16.03.2020 09:03:40

Monsteromschrijving: 01-1-1 (200-300)




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 927284, Analysis No. 657584, created at 16.03.2020 09:03:40

Monsteromschrijving: 14-1-1 (150-250)



Blad 2 van 2

Bijlage 6

Veldwerkrapportage



Veldwerk rapportage formulier BRL SIKB 2000

Locatie adres	Pepereind 11 te Cromvoirt
Projectnummer	B2404
Opdrachtgever	Dhr J.P. Boers Eras
Contactpersoon	J.P. Boers Eras
datum	28 februari 2020 5,0 uren op locatie 9 maart 2020 1,5 uren op locatie
uitgevoerd door	Michel Gloudemans
geassisteerd door (geen werkzaamheden verricht zoals beschreven in BRL SIKB 2000, 2.2.2)	-

Veldwerk conform	BRL 2000 Veldwerk bij milieu hygiënisch bodemonderzoek		
Protocol	☒ 2001	☒ 2002	☒ 2018
werkzaamheden	☒ verrichte boringen ☒ plaatsen peilbuizen ☐ overige:	☒ watermonsternamen ☐ overige:	☒ graven sleuven/gaten ☐ maaiveldinspectie asbest ☐ overige:

Afwijking van protocol	☒ nee ☐ ja
afwijking van boorplan - vermelde strategie in offerte	☒ nee ☐ ja
Schaalverdeling veldtekening gecontroleerd en boorpunten ingemeten	☐ nee ☒ ja
asbestverdacht materiaal aangetroffen	☒ nee ☐ ja
toelichting: geen maaiveldinspectie verricht ten behoeve van asbestonderzoek van druppelzone door bladeren en worteldoek op maaiveld	

Voorgaande werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de
aangegeven beoordelingsrichtlijn en de bijbehorend(e) protocol(len).

Onder verwijzing naar de wettelijk verplichte functiescheiding tussen eigenaar en
veldwerker c.q. monsternemer verklaart Bodeminzicht hierbij dat geen sprake is van een binding met de opdrachtgever die de
onafhankelijkheid en integriteit van de werkzaamheden zou kunnen beïnvloeden.

Handtekening(-en): 

Veldwerk rapportage formulier BRL SIKB 2000

Locatie adres	Pepereind 11 te Cromvoirt
Projectnummer	B2404
Opdrachtgever	Dhr J.P. Boers Eras
Contactpersoon	J.P. Boers Eras
datum	1 mei 2020 1,5 uren op locatie
uitgevoerd door	Michel Gloudemans
geassisteerd door (geen werkzaamheden verricht zoals beschreven in BRL SIKB 2000, 2.2.2)	Lars

Veldwerk conform	BRL 2000 Veldwerk bij milieu hygiënisch bodemonderzoek		
Protocol	☒ 2001	☐ 2002	☐ 2018
werkzaamheden	☒ verrichte boringen ☐ plaatsen peilbuizen ☐ overige:	☐ watermonsternamen ☐ overige:	☐ graven sleuven/gaten ☐ maaiveldinspectie asbest ☐ overige:

Afwijking van protocol	☒ nee ☐ ja
afwijking van boorplan - vermelde strategie in offerte	☒ nee ☐ ja
Schaalverdeling veldtekening gecontroleerd en boorpunten ingemeten	☒ nee ☐ ja
asbestverdacht materiaal aangetroffen	☒ nee ☐ ja
toelichting	

Voorgaande werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de aangegeven beoordelingsrichtlijn en de bijbehorend(e) protocol(len). Onder verwijzing naar de wettelijk verplichte functiescheiding tussen eigenaar en veldwerker c.q. monsternemer verklaart Bodeminzicht hierbij dat geen sprake is van een binding met de opdrachtgever die de onafhankelijkheid en integriteit van de werkzaamheden zou kunnen beïnvloeden.	
Handtekening(-en):	

Veldwerk rapportage formulier BRL SIKB 2000

Locatie adres	Pepereind 11 te Cromvoirt
Projectnummer	B2404
Opdrachtgever	Dhr J.P. Boers Eras
Contactpersoon	J.P. Boers Eras
datum	19 november 2020 3,5 uren op locatie
uitgevoerd door	Michel Gloudemans
geassisteerd door (geen werkzaamheden verricht zoals beschreven in BRL SIKB 2000, 2.2.2)	-

Veldwerk conform	BRL 2000 Veldwerk bij milieu hygiënisch bodemonderzoek		
Protocol	☒ 2001	☐ 2002	☐ 2018
werkzaamheden	☒ verrichte boringen ☐ plaatsen peilbuizen ☐ overige:	☐ watermonsternamen ☐ overige:	☐ graven sleuven/gaten ☐ maaiveldinspectie asbest ☐ overige:

Afwijking van protocol	☒ nee ☐ ja
afwijking van boorplan - vermelde strategie in offerte	☒ nee ☐ ja
Schaalverdeling veldtekening gecontroleerd en boorpunten ingemeten	☐ nee ☒ ja
asbestverdacht materiaal aangetroffen	☒ nee ☐ ja
toelichting	

Voorgaande werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de aangegeven beoordelingsrichtlijn en de bijbehorend(e) protocol(len). Onder verwijzing naar de wettelijk verplichte functiescheiding tussen eigenaar en veldwerker c.q. monsternemer verklaart Bodeminzicht hierbij dat geen sprake is van een binding met de opdrachtgever die de onafhankelijkheid en integriteit van de werkzaamheden zou kunnen beïnvloeden. Handtekening(-en): 	
---	--